

三峽區農會 公告

發文日期：中華民國107年4月23日
發文字號：新北峽農會字第1070000328號

主旨：公告本會北大分部（大學路3號）裝潢工程（甲標）及冷氣工程（乙標），公開招商比（議）價事宜。

依據：農會財務處理辦法第51條及本會營繕財物採購處分要點規定辦理。

公告事項：

一、品名及數量：如附件。

二、規格：如附件。

三、比價時間：民國107年05月02日（星期三）上午10時。

四、比價地點：本會三樓會議室。

五、比價證件：

（一）公司（營利事業）登記證。工廠登記證或主管機關核發之其他證明文件。

（二）公司大、小章。

（三）401表。

六、比價時廠商應親自到達會場參加比價或委託他人代理。

七、未盡事宜於會中補充說明。

總幹事 張 永 巨

估價單

業主名稱:三峽農會

工地名稱:三峽農會信用部北大分部

設計: 蔡中榮

項次	品名/規格	單位	數量	備註
1	壹、地板保護工程		一式	
2				
3	貳、設計圖		一式	(設計給事工)
4				
5	參、木作工程		一式	
6	營業區加辦公區立體層次天花板		26坪	台麗矽酸鈣板
7	L型接待櫃檯		9尺	
8	弧形造型壁板		一式	
9	弧形造型寫字櫃台		一式	
10	農產品展示櫃		7.5尺	冰島白橡系統櫃
11	提款機區隔間加假門		一式	原木皮
12	原有窗戶下方封版		4.2平方米	矽酸鈣板
13	營業區一字型櫃台		26尺	不含檯面大理石
14	櫃台上方造型燈箱		26尺	
15	安全門加隔間加五金		一式	原木皮
16	辦公區左右收納高櫃		13.5尺	冰島白橡系統櫃
17	收納腰櫃		11尺	冰島白橡系統櫃
18	中間造型 logo 精神立牆		11尺	
19	化妝室前造型推拉暗門加五金		一式	
20	化妝室前置物茶水櫃上下		3.5尺	冰島白橡系統櫃
21	安全門旁置物高櫃		5尺	冰島白橡系統櫃
22	營業員邊櫃		3.5尺*5座	
23				
24	肆、油漆工程		一式	
25	(採用 ICI 乳膠漆加批土加 AB 膠)			
26	(原木皮噴本色漆)			
27				
28	伍、玻璃工程		一式	
29	(營業櫃檯上方10mm 透明強化玻璃)			
30				
31	陸、水電線路修改工程		一式	
32	(含開關、插座、線路修改)			

業主名稱: 三峽農會

工地名稱: 三峽農會信用部北大分部(冷氣工程)

項次	名稱	規格	數量
1	日立1對1變頻單冷	RAC-110JX 冷氣室外機	1台
2	埋入型	RAD-110JX 隱藏送風機(3.6頓)辦公室 A	1台
3	日立1對1變頻單冷	RAC-110JX 冷氣室外機	1台
4	埋入型	RAD-110JX 隱藏送風機(3.6頓)辦公室 B	1台
5			
6	附件一、管線配置安裝工程/ 【辦公室 A】	3/5 日本15.88mm 厚銅管+W5.5mm*3c 電源線*3c1	一式
7	附件二、管線配置安裝工程/ 【辦公室 B】	3/5 日本15.88mm 厚銅管+W5.5mm*3c 電源線*3c1	一式
8	附件三、埋入式集風箱工程/ 【PU 環保保溫集風箱】	6個出口	6組
9	附件四、埋入式集風箱工程/ 【PU 環保迴風集風箱】	4個迴風	8組
10	附件五、埋入式集風箱工程/ 【高密度鋁箔伸縮保溫軟管】	風管/1條10米*20條	180米
11	附件六、埋入式集風箱工程/ 【輕鋼架內格柵擴散出風口】	10吋	12組
12	附件七、埋入式集風箱工程/ 【輕鋼架內格柵擴散迴風口】	10吋	12組
13	附件八、冷氣-排水工程系統/ 【配置 PVC/南亞6分厚管】	(3/4吋)	25米
14	附件九、冷氣-排水工程系統/ 【厚管包覆(PE)高密度發泡保溫管】		25米
15	附件十、冷氣-外牆工程系統/ 【外壁牆側/設置室外機專用固定架】	(豪華型安裝架)	2組
16	附件十一、冷氣-外牆工程系統/ 【外壁牆側/萬用鋼角鐵/厚度5.0mm】	(雙孔)	6支
17	附件十二、冷氣-室內外機系統/ 【需冷媒追加填充】	(高低壓設定值)	2組
18	附件十三、冷氣-室內外機系統/ 【需迴路系統處理】	(真空乾燥)	2組
19	附件十四、冷氣-機器供電系統/ 【平方電線/主電源/配線/共3組】	(5.5mm 芯平方)	60米

採配置日本進口變頻專用被覆銅管3分5分.合格認證.安規管路.電線.訊號線.材料

總價： NTS\$

以上工程不含營業發票稅

33	(不含網路及總機系統線路電腦系統)			
34				
35	柒、石材工程(帝諾大理石)		一式	
36	(營業區櫃台檯面)			
37				
38	捌、鐵工工程		一式	
39	原有電動捲門修改,含框立柱不銹鋼包版			
40	營業櫃台上方鏡面不鏽鋼玻璃框			18.6米*1.5米
41	不鏽鋼玻璃門框含玻璃、陽極鎖及地鎖(90x210)			0.9米*2.1米
42	3mm 活動式白鐵平台踏板+無障礙坡道(880x90)			8.8米*0.9米
43	不鏽鋼銀行式電動捲門(120x250)			1.2米*2.5米
44				
45	玖、鋁門加自動門工程		一式	313*313
46	(採用壓扣式雙開有框鋁門+8mm強化玻璃+固定10mm強化玻璃)			
47				
48	拾、清潔工程		一式	30坪
49				
50	拾壹、防焰遮光捲簾		160才	
51				
52	拾貳、燈具工程		一式	
53	15公分 LED 省電崁燈		19個	
54	9公分 LED 省電崁燈		10個	
55	東亞輕鋼架2x2LED 專用燈組		35組	
56	拾參、冷氣工程		一式	如報價一
57	拾肆、招牌工程		一式	
58				
59				
60	拾伍,營業發票稅		一式	
61				
62				

總價:

NT\$

以上工程不包含金庫工程、總機電腦工程